Условные обозначения:

	напольное покрытие ламинат (см. ведомость материалов)
	плитка напольная (см. ведомость материалов)
	теплый пол электрический (кабель нагревательный) площадь по проекту подрядчика
	плинтус напольный (см. план расстановки мебели)

Экспликация помещений:

1. холл	5,3 кв.м
2. гардеробная	1,7 кв.м
3. санузел	1,7 кв.м
4. жилая комната 1	15,1 кв.м
5. кухня-гостиная	24,9 кв.м
6. жилая комната 2	13,0 кв.м
7. санузел	5,1 кв.м
8. коридор	3,3 кв.м
9. жилая комната 3	15,0 кв.м
10. балкон	5,8 кв.м

Примечания:

Все размеры уточнить при производстве работ (см. обмерный план)

Укладка теплого пола осуществляется по соответствующему проекту подрядчика, удаленность от напольных объектов 100 мм.

S просчитана автоматически.

Регулятор температуры расположить в соотвествии с планом электрики

Показатель нагрева пола в одной рамке с выключ-м

Монтаж напольного покрытия в зонах 3 и 7 производится в соответствии с уровнем укладки теплого пола (от 7 мм)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата

План расположения напольного покрытия, теплого пола М 1:50

г. Челябинск, ул. Академика Макеева 24

Стадия	Лист	Листов

Дизайнер: Сахарова Ю.О.

DeART PALAZZO
г. Челябинск, ул. Российская д.142